

政府采购合同

编制说明

- 1、签订合同应遵守政府采购法、民法典。
- 2、签订合同时，甲方与乙方应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。
- 3、国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

甲方：福建省住房和城乡建设厅

乙方：迪赛尔机电设备有限公司

根据项目编号为[3500]HMZB[GK]2022063 的福建省住房和城乡建设厅发电机货物类采购项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1 合同条款；

1.2 招标文件、乙方的电子投标文件；

1.3 其他文件或材料：☐无。☐（若有联合协议或分包意向协议）。☒ 附件 1 柴油发电机组技术参数。☒ 附件 2 柴油发电机房改造工程量清单。

2、合同标的

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	金额（元）
1-1	A02060101 发电机	发电机	迪赛尔	功率：500KW	1	台	327000

3、合同总金额

3.1 合同总金额为人民币大写：叁拾贰万柒仟元（¥327000.00）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1 交付时间：合同签订后(20)天内交货，交货后一个月内完成安装；

4.2 交付地点：福建省福州市鼓楼区北大路 242 号；

4.3 交付条件：按招标文件、投标文件及合同等要求验收。

5、合同标的应符合招标文件、乙方电子投标文件的规定或约定，具体如下：

序号	部件名称	品牌	型号	制造商	产地	数量
1	柴油发电机组	迪赛尔	DS500	迪赛尔机电设备有限公司	福建	1 套
1.1	柴油机	HKKMS®	HKKMS-618	扬州天动柴油机有限公司	江苏	1 台
1.2	交流发电机	HKKMS®	KMS-500N	扬州天动柴油机有限公司	江苏	1 台
1.3	控制系统	HKKMS®	HKKMS10	扬州天动柴油机有限公司	江苏	1 台

6、验收

6.1 验收应按照招标文件、乙方电子投标文件的规定或约定进行，具体如下：

验收标准：所有货物按国家或行业或地方标准、招标文件、投标文件等内容进行验收。产品质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数要求。

验收程序和方法

出厂检验：乙方在产品出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，结果必须符合本款规定的验收标准的要求。

乙方提供的货物所使用的材料须达到国家有关环保标准。项目实施前须邀请甲方对材料进行入场把关、须做好施工质量安全及验收培训专题会议。甲方有权对乙方现场送交的货物进行破坏性抽查检验。若不符合产品质量标准，甲方有权对乙方提供的所有货物进行退货，造成的一切损失由乙方自行承担。产品在交货验收前的损坏、质量问题、短缺，概由乙方负责。

乙方自检：货物在安装地安装完毕后，要求乙方对所有货物的性能进行自检，检验结果必须符合招标文件技术要求以及合同中相关条款，同时向甲方提供自检记录。

最终验收：乙方自检合格后，邀请相关部门参加，由乙方与甲方按招标文件以及合同相关条款要求对货物和施工改造部分进行验收（严格按招标文件设定的技术参数和要求逐项检验，乙方不得以市场行规或无依据的允许误差为理由），验收结果应符合招标文件的要求和甲方使用要求。若发现不符合招标文件及合同相关条款要求时，甲方有权解除合同，并报相关行政主管部门处罚。

验收过程所发生的一切费用（含货物材料破损费、邀请专家费用等）由乙方承担（上述费用包含在合同总价内）。

6.2 本项目是否邀请其他投标人参与验收：

√不邀请。□邀请，具体如下：_____ / _____。

6.3 甲方有权委托有资质的第三方进行验收。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

支付期次	支付比例(%)	支付期次说明
1	30	合同签订后十日内支付合同总价的 30%
2	67	安装调试并经甲方验收合格后支付合同总价的 67%
3	3	质保期满一年支付剩余合同总价的 3%

8、履约保证金

√无。□有，具体如下：_____ / _____。

9、售后服务及要求

9.1 中标设备由乙方专业工程师免费安装, 调试；货物验收合格后，提供二十年的整机免费保修服务及一月一次巡查检修和日常保养维护。

9.2 保修期内，非因操作不当造成要更换的零配件及设备由乙方负责包修、包换。

9.3 保修期外，乙方对货物提供终身维修服务，收到甲方故障通知后 6 小时内响应，24 小时内派人到达现场解决，维修过程只收取配件费，且以最优惠价格提供。

10、合同有效期

签订之日起至甲乙双方完全履行完合同责任权利后本合同自行终止。

11、违约责任

11.1 若乙方未能按合同规定的时间按时足额交货的（不可抗力除外），甲方有权选择同意延长交货期。甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。甲方不同意延长交货期的，或双方另行确定的延期交货时间届满乙方仍不能交货的，乙方应承担延期交货违约金，延期交货违约金的支付甲方有权从未付的货物价款中扣除。延期交货 30 天（不含）内，每延期 1 天乙方需向甲方赔偿中标货款 1%违约金。若乙方逾期交货达 30 天（含 30 天）以上的，甲方有权单方解除本合同，乙方除退回已收取款项外，仍应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给甲方造成损失的，还应赔偿甲方所受的损失。

11.2 若乙方交货不合格从而影响甲方正常使用的，乙方应向甲方赔偿合同总价 30% 的违约金。违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方增加合同总价 5% 违约金赔偿。

同时，甲方有权单方解除本合同，要求乙方退回已收取款项。

11.3 因乙方原因造成采购合同无法按时签订，视为乙方违约，对甲方造成损失的，乙方需向甲方支付中标价 3% 赔偿金。

11.4 在签订采购合同之后，乙方要求解除合同的，视为乙方违约，除退回已收取款项外，对甲方造成损失的，应向甲方支付合同总额 3% 违约赔偿金。

11.5 因乙方原因发生质量事故、安全事故的，由乙方承担事故全部赔偿责任。同时，甲方有权终止合同，要求乙方退回已收取款项；给甲方造成损失的，乙方还应承担相应赔偿金。

11.6 乙方派出人员在执行任务过程中，需做好安全防护措施，若发生安全事故，由乙方负全部责任，与甲方无关。

11.7 乙方派出人员在执行任务过程中，因操作不当造成甲方财产损失的，由乙方负全部赔偿责任。

11.8 在明确违约责任后，乙方应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

11.9 因最终验收不合格解除合同的，甲方有权单方解除本合同，要求乙方退回已收取款项；乙方还应承担合同总价 3% 违约赔偿金。

11.10 若甲方原因未能及时付款，每延期 1 天甲方需向乙方赔偿当期货款 1% 违约金。若甲方逾期付款达 30 天（含 30 天）以上的，乙方有权单方解除本合同，甲方仍应按上述约定支付延期违约金及货款。

12、知识产权

12.1 乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计

权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

12.2 若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：_____/_____。

13、解决争议的方法

13.1 甲、乙双方协商解决。

13.2 若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

√提交仲裁委员会仲裁，具体如下：向福州仲裁委员会提起仲裁。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：_____/_____。

14、不可抗力

14.1 因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的 15 日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

14.2 本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

15、合同条款

按照招标文件规定及乙方投标文件承诺。

16、其他约定

16.1 合同文件与本合同具有同等法律效力。

16.2 本合同未尽事宜，双方可另行补充。

16.3 合同生效：自签订之日起生效；通过福建省政府采购网上公开信息系统采用电子形式签订合同的，签订之日以系统记载的双方使用各自 CA 证书在合同上加盖单位公章或合同章的日期中的最晚时间为准。

16.4 本合同一式肆份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执贰份。

甲方：福建省住房和城乡建设厅

住所：福州市北大路 242 号

法定代表人或代理人（签字）：



(Handwritten signature)

乙方：迪赛尔机电设备有限公司

住所：厦门市湖里区海天路 161 号海

天大厦 201 室

法定代表人或代理人（签字）：

开户银行：厦门银行股份有限公司松

柏支行

账号：83500120030004637



签订地点：

签订日期： 2022 年 12 月 22 日

附件 1

柴油发电机组技术参数

柴油机技术参数	
(参数 1) 功率: 618KW	(参数 2) 标定工况燃油消耗率 (g/kw. h): 205
(参数 3) 型式: V 型、四冲程、水冷	(参数 4) 总排量: 28. 3L
(参数 5) 进气方式: 增压中冷	(参数 6) 稳态调速率: 5%
(参数 7) 噪声: 115dB	(参数 8) 调速方式: 电子调速
(参数 9) 烟度: 1. 0	(参数 10) 转速: 1500r/min
(参数 11) 怠速转速: 700r/min	
发电机技术参数	
(参数 12) 功率: 500KW	(参数 13) 防护等级: IP23
(参数 14) 额定电压: 400V/230V	(参数 15) 接线方式: 三相四线
(参数 16) 输出电流: 1000A	(参数 17) 调节方式: 电子调速器
(参数 18) 绝缘等级: H 级	(参数 19) 输出频率: 50Hz
(参数 20) 输出因数: $\cos \Phi = 0. 8$ (滞后)	(参数 21) 效率: 97%
(参数 22) 形式: 无刷永磁励磁、自散热、有抑制无线电干扰措施	
控制器功能:	
(参数 23) 显示功能: 电子液晶显示器、四保护(油压, 水温, 频率, 电流)	
(参数 24) 操作功能: 电源开关、启动、停机、急停、手动合闸/分闸、三相电压转换、三相电流转换等	
(参数 25) 显示功能: 电压、电流、频率、转速、机油压力、冷却水温度、机组运行时间、蓄电池电压等。	

附件 2

柴油发电机房改造工程工程量清单

序号	内容	规格型号	数量	备注
项目名称：福建省住房和城乡建设厅柴油发电机房改造工程				
一	拆除			
1.1	拆除 250KW 旧发电机组	拆除包含机组、排风排烟管、储油箱及油管	1 套	
1.2	拆除旧电缆	WDZCN-YJY-4×300+1×150 五芯电力电缆拆除	37.5 米	
二	土建部分			
2.1	墙面粉刷	凿毛、粉刷	127.8m ²	
2.2	发电机土建基础	尺寸长 3.6m×宽 2.1m×高 0.2m, 混凝土强度等级: C20	1.51m ³	
2.3	接地施工	L50×5 镀锌扁铁	42m	
2.4	地面漆	驼色绝缘漆刷 3 道	36m ²	
2.5	防火门	1.5m×2.2m	1 扇	
2.6	防火门	0.8m×1.8m	1 扇	
2.7	破路	破除混凝土地面并 恢复	50 m ²	
三	安装部分			
3.1	柴油发电机安装		1 套	
3.2	发电机组卸货就位	标配, 货到现场就位至机房	1 套	
3.3	发电机组排烟排风安装	标配, 含材料及人工费用	1 套	
3.4	发电机组独立油箱	标配, 1000L 油箱含呼吸阀, 地面油管暗埋	1 套	
3.5	低压电缆敷设	WDZCN-YJY-4×300+1×150	75 米	
3.6	电缆头		2 个	
3.7	发电机信号线	控制电缆 kvv-2×1.5	37.5 米	